



ISTITUTO MAGISTRALE STATALE

"Regina Margherita"

Licei: Scienze Umane / Linguistico / Economico Sociale / Musicale / Coreutico

P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO

Codice Fiscale 80019900820 - Cod. Min. PAPM04000V

Tel. 091.334424 / 334043 - Fax 091.6512106

E mail: papm04000v@istruzione.it - papm04000v@pec.istruzione.it

www.liceoreginamargherita.edu.it

**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI SPORTIVI ESTERNI NEL
COMPLESSO SCOLASTICO DELL'ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "REGINA
MARGHERITA" DI PIAZZA SS. SALVATORE 1, PALERMO**

PROGETTO DEFINITIVO



ELENCO PREZZI UNITARI

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Dirigente Scolastico

(Prof. Domenico Di Fatta)



I PROGETTISTI

(Ing. Silvana La Gattuta)

(Arch. Giuseppa Puleo)

ELENCO PREZZI			
N°	TARIFFA	DESCRIZIONE	U. M.
		Voci finite senza analisi	
1	15.4.13.2	Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. 2) per diametro da 100 mm	m
2	21.1.23	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.	m
3	21.1.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.	mc
4	26.1.1.1	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane. munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m ² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio	mq
5	26.1.3	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m ² di ponteggio in opera misurato dalla base	mq

		Voci finite con analisi	
6	AP1	Fornitura e posa in opera di, rivestimento elastico colorato a base di resine acriliche e granuli di gomma per campi da tennis e da basket, tipo Sistema CONFOSPORT T della Casali. Il SistemaCONFOSPORT T comprende: Interventi di regolarizzazione realizzati prima della posa del rivestimento finale, con previa pulizia del sottofondo, livellamento delle parti irregolari e stesura di due mani di rasatura a base cementizia per l'intera area. Stesura del tappetino in gomma granulare prefabbricato tipo Spormat (da 4 mm) su tutta la superficie. Incollaggio del tappetino spormat, tramite applicazione di idoneo collante. Stesura di rivestimento contenente granuli in gomma e sabbie di quarzo opportunamente selezionati, garantendo un comfort di gioco ideale e riduzione di traumi da gioco, tipo Comfort Sealer. Ad essiccazione avvenuta applicazione di tre mani di Comfort coating contenente granuli in gomma e sabbie di quarzo colorate. Il tutto completato con finitura TOP DOPPIO di colore a scelta della DL, segnatura campo volley, tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	mq
7	AP2	Realizzazione di canalette di scolo in materiale plastico, previa formazione di livellamento con base cementizia ambo i lati per favorire il deflusso delle acque meteoriche, compreso trasporto (80 ml) e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	a corpo
8	AP3	Segnatura del campo di basket con vernici a base di resine sintetiche con i colori a scelta della D.L. il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.	a corpo
9	AP4	Fornitura e collocazione di lastre di policarbonato alveolare avente spessore di mm 6 trasparente, compreso rondelloni di fissaggio con borchie antinfiltrazioni, il silicone per materiale plastico e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte, per la sistemazione della pensilina esistente.	mq
10	AP5	Segnatura del campo di pallavolo con vernici a base di resine sintetiche con i colori a scelta della D.L. il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.	a corpo